令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査(第2回変更)

積算の内訳(業務設計書)

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接調査費					22,966,088	
					23,405,387	439,299
間接調査費					1,801,213	
					1,821,454	20,241
諸経費	24,759,301 × 61.6% － 9,030				15,242,699	
	25,218,841 × 61.5% － 6,428				15,503,159	260,460
一般調査業務費	22,966,088 ＋ 1,801,213 ＋ 15,242,699				40,010,000	
	23,405,387 ＋ 1,821,454 ＋ 15,503,159				40,730,000	720,000
直接原価	1,458,226 ＋ 17,320				1,475,546	
	1,550,450 ＋ 18,244				1,568,694	93,148
直接人件費					1,458,226	
					1,550,450	92,224
直接経費					17,320	
					18,244	924
その他原価	1,458,226 × 53.85%（35% ÷（1 － 35%））				785,254	
	1,550,450 × 53.85%（35% ÷（1 － 35%））				834,917	49,663
業務原価	1,475,546 ＋ 785,254				2,260,800	
	1,568,694 ＋ 834,917				2,403,611	142,811
一般管理費等	2,260,800 × 53.85%（35% ÷（1 － 35%））－ 8,240				1,209,200	
	2,403,611 × 53.85%（35% ÷（1 － 35%））－ 7,955				1,286,389	77,189
解析等調査業務費	2,260,800 ＋ 1,209,200				3,470,000	
	2,403,611 ＋ 1,286,389				3,690,000	220,000
調査業務費	40,010,000 ＋ 3,470,000				43,480,000	
	40,730,000 ＋ 3,690,000				44,420,000	940,000
直接調査費					1,409,896	
					2,109,218	699,322
諸経費	1,409,896 × 87.8% － 7,784				1,230,104	
	2,109,218 × 84.9% － 9,944				1,780,782	550,678
調査業務費	1,409,896 ＋ 1,230,104				2,640,000	
	2,109,218 ＋ 1,780,782				3,890,000	1,250,000
直接原価						
					316,300	

合併積算総括表

令和7年度四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接人件費					316,300	
その他原価	316,300 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				170,327	
業務原価	316,300 ＋ 170,327				486,627	
一般管理費等	486,627 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 8,675				253,373	
設計業務費	486,627 ＋ 253,373				740,000	
業務価格	2,640,000 ＋ 740,000				3,380,000	
	3,890,000 ＋ 740,000				4,630,000	1,250,000
直接原価					739,050	
直接人件費					739,050	
その他原価	739,050 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%))				397,978	
業務原価	739,050 ＋ 397,978				1,137,028	
一般管理費等	1,137,028 × 53.85% (35% ÷ (1 － 35%)) － 9,317				602,972	
業務価格	1,137,028 ＋ 602,972				1,740,000	
合計価格	43,480,000 ＋ 3,380,000 ＋ 1,740,000				48,600,000	
	44,420,000 ＋ 4,630,000 ＋ 1,740,000				50,790,000	2,190,000
消費税等相当額	48,600,000 × 10.00%				4,860,000	
	50,790,000 × 10.00%				5,079,000	219,000
請負工事費					53,460,000	
					55,869,000	2,409,000

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
調査費					26,242,847	
					26,795,535	552,688
土質調査業務					26,242,847	
					26,795,535	552,688
直接調査費					22,987,550	
					23,426,849	439,299
直接調査費					22,834,650	
					23,273,949	439,299
舗装版削孔工					9,400	
					4,700	-4,700
1-1 舗装版削孔工(アスファルト舗装版)	t=10cm		4.00	2,350	9,400	
		孔	2.00	2,350	4,700	-4,700
ボーリング					6,278,305	
					6,937,447	659,142
1-34 陸上ボーリング	Φ66　粘性土・シルト		8.70	15,620	135,894	
		m	28.10	15,620	438,922	303,028
1-2 陸上ボーリング	Φ66 砂・砂質土		8.90	18,920	168,388	
		m	6.90	18,920	130,548	-37,840
1-35 陸上ボーリング	Φ66　レキ混り土砂		9.40	35,860	337,084	
		m	27.00	35,860	968,220	631,136
1-3 陸上ボーリング	Φ86 砂・砂質土		4.00	22,440	89,760	
		m	4.50	22,440	100,980	11,220
1-38 陸上ボーリング	Φ86 粘性土・シルト		0.00	0	0	
		m	10.20	18,040	184,008	184,008
1-39 陸上ボーリング	Φ86 レキ混り土砂		0.00	0	0	
		m	17.80	41,580	740,124	740,124
1-4 陸上ボーリング	Φ116 粘性土・シルト		64.30	22,330	1,435,819	
		m	71.70	22,330	1,601,061	165,242
1-5 陸上ボーリング	Φ116 砂・砂質土		74.70	27,940	2,087,118	
		m	39.50	27,940	1,103,630	-983,488
1-6 陸上ボーリング	Φ116 レキ混り土砂		36.90	52,800	1,948,320	
		m	15.40	52,800	813,120	-1,135,200

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-36 陸上ボーリング	Φ116　玉石混り土砂		0.50	108,460	54,230	
		m	6.90	108,460	748,374	694,144
1-37 陸上ボーリング	Φ116　コンクリート構造物		0.20	108,460	21,692	
		m	1.00	108,460	108,460	86,768
原位置試験					1,901,503	
					2,660,960	759,457
1-7 標準貫入試験(陸上施工)	粘性土・シルト		36.00	8,470	304,920	
		回	60.00	8,470	508,200	203,280
1-8 標準貫入試験(陸上施工)	砂・砂質土		45.00	11,000	495,000	
		回	32.00	11,000	352,000	-143,000
1-9 標準貫入試験(陸上施工)	レキ混り土砂		27.00	15,700	423,900	
		回	58.00	15,700	910,600	486,700
1-40 標準貫入試験(陸上施工)	玉石混り土砂		0.00	0	0	
		回	5.00	19,200	96,000	96,000
1-10 PS検層(陸上施工)			51.20	13,236	677,683	
		m	60.00	13,236	794,160	116,477
乱れの少ない試料採取					2,660,800	
					1,920,100	-740,700
1-11 シンウォールサンプリング(陸上施工)	粘性土・シルト		22.00	29,500	649,000	
		本	18.00	29,500	531,000	-118,000
1-12 三重管サンプリング(陸上施工)	砂・砂質土、レキ混り土砂		42.00	47,900	2,011,800	
		本	29.00	47,900	1,389,100	-622,700
土質試験					11,268,870	
					11,034,970	-233,900
1-13 物理試験			1.00	5,058,570	5,058,570	
		式	1.00	5,497,970	5,497,970	439,400
1-14 力学試験			1.00	6,210,300	6,210,300	
		式	1.00	5,537,000	5,537,000	-673,300
成果					565,222	
1-15 報告書作成費						
		式	1.00	343,760	343,760	

合併積算内訳表

令和7年度四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-16 業務成果品		式	1.00	200,000	200,000	
1-17 公開用成果品作成費		式	1.00	21,462	21,462	
協議・報告					150,550	
1-18 事前協議		回	1.00	98,650	98,650	
1-19 最終報告		回	1.00	51,900	51,900	
直接経費					152,900	
国土地盤情報データベース検定費					8,000	
1-20 国土地盤情報データベース検定費		式	1.00	8,000	8,000	
施工調査費					144,900	
1-21 施工調査費		式	1.00	144,900	144,900	
間接調査費					1,801,213 1,821,454	20,241
間接調査費					1,801,213 1,821,454	20,241
準備					462,850	
1-22 調査準備		式	1.00	462,850	462,850	
位置測量					142,803	
1-23 位置測量(陸上)		ｋｍ	0.40	357,008	142,803	

合併積算内訳表

令和7年度四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
足場					284,340	
1-24 足場仮設		箇所	4.00	71,085	284,340	
運搬					750,364	
					767,530	17,166
1-25 交通車			1.00	336,441	336,441	
		式	1.00	353,607	353,607	17,166
1-26 機材運搬	ボーリングマシン	式	1.00	187,641	187,641	
1-27 試料運搬		式	1.00	226,282	226,282	
施工管理					160,856	
					163,931	3,075
1-28 施工管理費			1.00	160,856	160,856	
		式	1.00	163,931	163,931	3,075
解析等調査業務					1,454,084	
					1,547,232	93,148
解析等調査業務					1,454,084	
					1,547,232	93,148
解析等調査					109,701	
1-29 既存資料収集・現地調査		式	1.00	109,701	109,701	
解析等調査成果					1,344,383	
					1,437,531	93,148
1-30 資料整理とりまとめ		式	1.00	88,863	88,863	
1-31 断面図等の作成		式	1.00	90,176	90,176	
1-32 総合的な解析		式	1.00	623,392	623,392	

合併積算内訳表

令和7年度四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-33 PS検層解析	1m間隔		51.20	10,585	541,952	
		m	60.00	10,585	635,100	93,148
直接調査費					1,726,196	
					2,425,518	699,322
磁気探査業務					1,726,196	
					2,425,518	699,322
直接調査費					8,264	
					4,132	-4,132
直接調査費					8,264	
					4,132	-4,132
舗装版削孔工					8,264	
					4,132	-4,132
2-1 舗装版削孔工(アスファルト舗装版)	t=10cm		4.00	2,066	8,264	
		孔	2.00	2,066	4,132	-4,132
設計業務						
					316,300	
設計業務						
					316,300	
計画準備費						
					316,300	
2-2 調査準備						
		式	1.00	316,300	316,300	
磁気探査業務					1,401,632	
					2,105,086	703,454
磁気探査					1,379,133	
					2,067,587	688,454
ボーリング					863,015	
					1,397,226	534,211
2-3 陸上ボーリング	Φ66 レキ混り土砂		12.90	35,010	451,629	
		m	9.80	35,010	343,098	-108,531
2-4 陸上ボーリング	Φ66 粘性土・シルト		4.70	19,221	90,338	
		m	11.80	19,221	226,807	136,469

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-5 陸上ボーリング	Φ66 砂・砂質土		12.20	22,424	273,572	
		m	13.00	22,424	291,512	17,940
2-8 陸上ボーリング	Φ66 玉石混り土砂		0.50	67,824	33,912	
		m	6.90	67,824	467,985	434,073
2-9 陸上ボーリング	Φ66 コンクリート構造物		0.20	67,824	13,564	
		m	1.00	67,824	67,824	54,260
磁気探査					516,118	
					670,361	154,243
2-6 磁気探査	鉛直磁気探査 250kg爆弾対象		17.40	29,662	516,118	
		m	22.60	29,662	670,361	154,243
水雷・傷害等保険料					22,499	
					37,499	15,000
傷害等保険料					22,499	
					37,499	15,000
2-7 傷害保険料	陸上作業		1.00	22,499	22,499	
		式	1.00	37,499	37,499	15,000
直接原価						
					739,050	
設計業務						
					739,050	
BIM/CIM モデル作成						
					739,050	
BIM/CIM モデル作成						
					739,050	
BIM/CIM 実施計画書						
					158,150	
3-1 BIM/CIM実施計画書						
		式	1.00	158,150	158,150	
地質・土質モデルの作成						
					300,200	
3-2 地質・土質モデルの作成						
		式	1.00	300,200	300,200	

合併積算内訳表

令和7年度四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
成果					280,700	
3-3 BIM/CIMモデル報告書作成		式	1.00	280,700	280,700	

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-1
名称：舗装版削孔工(アスファルト舗装版)　t=10cm　　100孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.000	30,400.00	30,400		
特殊作業員		人	2.000	28,700.00	57,400		
普通作業員		人	2.000	24,500.00	49,000		
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	2.000	32,400.00	64,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	12.000	209,868.00	25,132		
合　　計	作業能力：100.00孔			2,350.00	235,000		

番号：1-34
名称：陸上ボーリング　Φ66　粘性土・シルト　　1日当り（7m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径 66mm)粘性土・シルト	m	7.00	15,620.00	109,340		
合　　計	作業能力：7.00m			15,620.00	109,340		

番号：1-2
名称：陸上ボーリング　Φ66 砂・砂質土　　1日当り（6m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径 66mm)砂・砂質土	m	6.00	18,920.00	113,520		
合　　計	作業能力：6.00m			18,920.00	113,520		

番号：1-35
名称：陸上ボーリング　Φ66　レキ混り土砂　　1日当り（4m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径 66mm)レキ混り土砂	m	4.00	35,860.00	143,440		
合　計	作業能力：4.00m			35,860.00	143,440		

番号：1-3
名称：陸上ボーリング　Φ86 砂・砂質土　　1日当り（5m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径 86mm)砂・砂質土	m	5.00	22,440.00	112,200		
合　計	作業能力：5.00m			22,440.00	112,200		

番号：1-38
名称：陸上ボーリング　Φ86 粘性土・シルト　　1日当り（6m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径 86mm)粘性土・シルト	m	6.00	18,040.00	108,240		
合　計	作業能力：6.00m			18,040.00	108,240		

番号：1-39
名称：陸上ボーリング　Φ86 レキ混り土砂　　1日当り（3m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径 86mm)レキ混り土砂	m	3.00	41,580.00	124,740		
合　計	作業能力：3.00m			41,580.00	124,740		

番号：1-4
名称：陸上ボーリング　Φ116 粘性土・シルト　　1日当り（5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径116mm)粘性土・シルト	m	5.00	22,330.00	111,650		
合　　計	作業能力：5.00m			22,330.00	111,650		

番号：1-5
名称：陸上ボーリング　Φ116 砂・砂質土　　1日当り（4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径116mm)砂・砂質土	m	4.00	27,940.00	111,760		
合　　計	作業能力：4.00m			27,940.00	111,760		

番号：1-6
名称：陸上ボーリング　Φ116 レキ混り土砂　　1日当り（3m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径116mm)レキ混り土砂	m	3.00	52,800.00	158,400		
合　　計	作業能力：3.00m			52,800.00	158,400		

番号：1-36
名称：陸上ボーリング　Φ116　玉石混り土砂　　1日当り（2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	(径116mm)玉石混り土砂	m	2.00	108,460.00	216,920		
合　　計	作業能力：2.00m			108,460.00	216,920		

番号：1-37
名称：陸上ボーリング　Φ116　コンクリート構造物　　1日当り（2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
陸上ボーリング	Φ116mm コンクリート構造物	m	2.00	108,460.00	216,920		
合　　計	作業能力：2.00m			108,460.00	216,920		

番号：1-7
名称：標準貫入試験(陸上施工)　粘性土・シルト　　１日当り（16回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
標準貫入試験(陸上施工)	粘性土・シルト	回	16.00	8,470.00	135,520		
合　　計	作業能力：16.00回			8,470.00	135,520		

番号：1-8
名称：標準貫入試験(陸上施工)　砂・砂質土　　１日当り（14回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
標準貫入試験(陸上施工)	砂・砂質土	回	14.00	11,000.00	154,000		
合　　計	作業能力：14.00回			11,000.00	154,000		

番号：1-9
名称：標準貫入試験(陸上施工)　レキ混り土砂　　１日当り（11回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
標準貫入試験(陸上施工)	レキ混り土砂	回	11.00	15,700.00	172,700		
合　　計	作業能力：11.00回			15,700.00	172,700		

番号：1-40
名称：標準貫入試験(陸上施工)　玉石混り土砂　　1日当り（9回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
標準貫入試験(陸上施工)	玉石混り土砂	回	9.00	19,200.00	172,800		
合　　計	作業能力：9.00回			19,200.00	172,800		

番号：1-10
名称：PS検層(陸上施工)　　１日当り（12.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	5.5kW級	日	1.00	4,152.00	4,152	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	労務費の%	%	3.00	156,600.00	4,698		
合　　計	作業能力：12.50m			13,236.00	165,450		

番号：1-11
名称：シンウォールサンプリング(陸上施工)　粘性土・シルト　　１日当り（5本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
シンウォールサンプリング(陸上施工)	粘性土・シルト	本	5.00	29,500.00	147,500		
合　　計	作業能力：5.00本			29,500.00	147,500		

番号：1-12
名称：三重管サンプリング(陸上施工)　砂・砂質土、レキ混り土砂　　１日当り（3本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
三重管サンプリング(陸上施工)	砂・砂質土、レキ混り土砂	本	3.00	47,900.00	143,700		
合　　計	作業能力：3.00本			47,900.00	143,700		

番号：1-13
名称：物理試験　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土粒子の密度		個	200.00	6,030.00	1,206,000		
含水比		個	200.00	1,520.00	304,000		
粒度分析(ふるい)		個	38.00	7,180.00	272,840		
粒度分析医(ふるい・沈降)		個	161.00	14,400.00	2,318,400		
液性限界		個	106.00	7,620.00	807,720		
塑性限界		個	106.00	3,690.00	391,140		
湿潤密度		個	47.00	4,210.00	197,870		
合　　計	作業能力：1.00式			5,497,970.00	5,497,970		

番号：1-14
名称：力学試験　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
一軸圧縮試験	3供試体以上	組	19.00	15,600.00	296,400		
繰返し三軸試験	圧密非排水	組	10.00	229,000.00	2,290,000		
圧密試験	標準方式	個	30.00	53,700.00	1,611,000		
三軸圧縮試験	圧密排水	個	7.00	64,100.00	448,700		
三軸圧縮試験	非圧密非排水	組	11.00	25,200.00	277,200		
簡易圧縮試験	圧密非排水	組	19.00	32,300.00	613,700		
合　　計	作業能力：1.00式			5,537,000.00	5,537,000		

番号：1-15
名称：報告書作成費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	3.10	58,300.00	180,730		
主任地質調査員		人	2.50	45,500.00	113,750		
地質調査員		人	1.40	35,200.00	49,280		
合　　計	作業能力：1.00式			343,760.00	343,760		

番号：1-16
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	200,000.00	200,000		
合　　計	作業能力：1.00式			200,000.00	200,000		

番号：1-17
名称：公開用成果品作成費　　１式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（Ｃ）		人	0.50	42,500.00	21,250		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	21,250.00	212		
合　　計	作業能力：1.00式			21,462.00	21,462		

番号：1-18
名称：事前協議　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
地質調査員		人	0.50	35,200.00	17,600		
合　　計	作業能力：1.00回			98,650.00	98,650		

番号：1-19
名称：最終報告　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
合　　計	作業能力：1.00回			51,900.00	51,900		

番号：1-20
名称：国土地盤情報データベース検定費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
国土地盤情報データベース検定費		式	1.00	8,000.00	8,000		
合　　計	作業能力：1.00式			8,000.00	8,000		

番号：1-21
名称：施工調査費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
施工実態調査	モニタリング調査	工種	3.00	48,300.00	144,900		
合　　計	作業能力：1.00式			144,900.00	144,900		

番号：1-22
名称：調査準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	4.00	58,300.00	233,200		
主任地質調査員		人	3.50	45,500.00	159,250		
地質調査員		人	2.00	35,200.00	70,400		
合　　計	作業能力：1.00式			462,850.00	462,850		

番号：1-23
名称：位置測量(陸上)　　1日当り (0.5ｋｍ)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,416.00	3,416	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	2.00	35,200.00	70,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	177,616.00	888		
合　　計	作業能力：0.50ｋｍ			357,008.00	178,504		

番号：1-24
名称：足場仮設　　1日当り (2箇所)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	71,085.00	142,170		
合　　計	作業能力：2.00箇所			71,085.00	142,170		

番号：1-25
名称：交通車　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	103.00	3,416.00	351,848	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	351,848.00	1,759		
合　　計	作業能力：1.00式			353,607.00	353,607		

番号：1-26
名称：機材運搬　ボーリングマシン　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	45,908.00	45,908	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	35,200.00	140,800		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	186,708.00	933		
合　　計	作業能力：1.00式			187,641.00	187,641		

番号：1-27
名称：試料運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	3.50	58,300.00	204,050		
交通車	ライトバン 2L	日	3.50	6,352.00	22,232	6.00H / 8H	
合　　計	作業能力：1.00式			226,282.00	226,282		

番号：1-28
名称：施工管理費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
施工管理費		式	1.00	163,931.00	163,931		
合　　計	作業能力：1.00式			163,931.00	163,931		

番号：1-29
名称：既存資料収集・現地調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	0.70	62,600.00	43,820		
技師（B）		人	0.70	49,300.00	34,510		
技師（C）		人	0.70	42,500.00	29,750		
事務用品費	労務費の%	%	1.50	108,080.00	1,621		
合　　計	作業能力：1.00式			109,701.00	109,701		

番号：1-30
名称：資料整理とりまとめ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	0.90	42,500.00	38,250		
事務用品費	労務費の%	%	1.50	87,550.00	1,313		
合　　計	作業能力：1.00式			88,863.00	88,863		

番号：1-31
名称：断面図等の作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（B）		人	1.00	49,300.00	49,300		
技師（C）		人	0.90	42,500.00	38,250		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	87,550.00	2,626		
合　　計	作業能力：1.00式			90,176.00	90,176		

番号：1-32
名称：総合的な解析　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	2.40	70,900.00	170,160		
技師（A）		人	2.40	62,600.00	150,240		
技師（B）		人	2.40	49,300.00	118,320		
技師（C）		人	4.20	42,500.00	178,500		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	617,220.00	6,172		
合　　計	作業能力：1.00式			623,392.00	623,392		

番号：1-33
名称：PS検層解析　1m間隔　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	6.00	70,900.00	425,400		
技師（A）		人	4.50	62,600.00	281,700		
技師（C）		人	5.00	42,500.00	212,500		
技術員		人	3.50	36,700.00	128,450		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	1,048,050.00	10,480		
合　　計	作業能力：100.00m			10,585.00	1,058,530		

番号：2-1
名称：舗装版削孔工(アスファルト舗装版)　t=10cm　　100孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.000	30,400.00	30,400		
特殊作業員		人	2.000	28,700.00	57,400		
普通作業員		人	2.000	24,500.00	49,000		
ダイヤモンドビット	７７．４mmスタンダード	個	2.000	19,700.00	39,400		
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]	最大穿孔径25cm	日	2.600	3,180.00	8,268		
諸雑費（率＋まるめ）		%	12.000	184,468.00	22,132		
合　　計	作業能力：100.00孔			2,066.00	206,600		

番号：2-2
名称：調査準備　　１式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
技師（Ａ）		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師（Ｂ）		人	1.00	49,300.00	49,300		
合　　計	作業能力：1.00式			316,300.00	316,300		

番号：2-3
名称：陸上ボーリング　Φ66 レキ混り土砂　　１日当り（4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,222.00	8,222	8H	
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.00	35,200.00	35,200		
雑材料	労務費の%	%	20.00	109,850.00	21,970		
合　　計	作業能力：4.00m			35,010.00	140,042		

番号：2-4
名称：陸上ボーリング　Φ66 粘性土・シルト　　１日当り（7m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,222.00	8,222	8H	
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.00	35,200.00	35,200		
雑材料	労務費の%	%	15.00	109,850.00	16,477		
合　　計	作業能力：7.00m			19,221.00	134,549		

番号：2-5
名称：陸上ボーリング　Φ66 砂・砂質土　　１日当り（6m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,222.00	8,222	8H	
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.00	35,200.00	35,200		
雑材料	労務費の%	%	15.00	109,850.00	16,477		
合　　計	作業能力：6.00m			22,424.00	134,549		

番号：2-8
名称：陸上ボーリング　Φ66 玉石混り土砂　　１日当り（2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,222.00	8,222	8H	
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.00	35,200.00	35,200		
雑材料	労務費の%	%	16.00	109,850.00	17,576		
合　　計	作業能力：2.00m			67,824.00	135,648		

番号：2-9
名称：陸上ボーリング　Φ66 コンクリート構造物　　１日当り（2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,222.00	8,222	8H	
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.00	35,200.00	35,200		
雑材料	労務費の%	%	16.00	109,850.00	17,576		
合　　計	作業能力：2.00m			67,824.00	135,648		

番号：2-6
名称：磁気探査　鉛直磁気探査 250kg爆弾対象　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	2.00	45,500.00	91,000		
地質調査員		人	2.50	35,200.00	88,000		
雑材料	労務費の%	%	25.00	237,300.00	59,325		
合　　計	作業能力：10.00m			29,662.00	296,625		

番号：2-7
名称：傷害保険料　陸上作業　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
傷害保険料		式	1.00	37,499.00	37,499		
合　　計	作業能力：1.00式			37,499.00	37,499		

番号：3-1
名称：BIM/CIM実施計画書　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（B）		人	0.50	49,300.00	24,650		
合　　計	作業能力：1.00式			158,150.00	158,150		

番号：3-2
名称：地質・土質モデルの作成　　１式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
技師（A）		人	1.00	62,600.00	62,600		
技師（C）		人	3.00	42,500.00	127,500		
技術員		人	3.00	36,700.00	110,100		
合　　計	作業能力：1.00式			300,200.00	300,200		

番号：3-3
名称：BIM/CIMモデル報告書作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
技術員		人	2.00	36,700.00	73,400		
合　　計	作業能力：1.00式			280,700.00	280,700		

単価表

単価表番号：1-1

単価表名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]　最大穿孔径25cm　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］）	最大穿孔径２５ｃｍ	日	1.000	3,180.00	3,180		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,180.00	0		
合　　計					3,180		

単価表番号：1-2

単価表名称：ボーリングマシン　5.5kW級　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	5.5kW級	日	1.00	3,160.00	3,160		供用日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.00	992.00	992		供用日
合　　計					4,152		

単価表番号：1-3

単価表名称：交通車　ライトバン 2L　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン		L	7.00	137.50	962		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合　　計					3,416		

単価表番号：1-4
単価表名称：クレーン付トラック　4t積 2t吊　　1日当り 5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	31.00	133.00	4,123		
運転手（特殊）		人	1.00	30,200.00	30,200		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合　　計					45,908		

単価表番号：1-5
単価表名称：交通車　ライトバン 2L　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン		L	20.00	137.50	2,750		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合　　計					6,352		

単価表番号：2-1
単価表名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]　最大穿孔径25cm　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］）	最大穿孔径２５ｃｍ	日	1.000	3,180.00	3,180		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,180.00	0		
合　　計					3,180		

単価表

単価表番号：2-2

単価表名称：ボーリングマシン　3.7kW級

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	8.00	133.00	1,064		
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	3.7kW級	日	1.00	1,650.00	1,650		運転日
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	3.7kW級	日	1.40	1,880.00	2,632		供用日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.00	1,260.00	1,260		運転日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.63	992.00	1,616		供用日
合　　計					8,222		

単価表番号：2-3

単価表名称：ボーリングマシン　3.7kW級

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	8.00	133.00	1,064		
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.00	1,650.00	1,650		運転日
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.40	1,880.00	2,632		供用日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.00	1,260.00	1,260		運転日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.63	992.00	1,616		供用日
合　　計					8,222		

単価表

単価表番号：2-4

単価表名称：ボーリングマシン　3.7kW級

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	8.00	133.00	1,064		
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.00	1,650.00	1,650		運転日
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.40	1,880.00	2,632		供用日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.00	1,260.00	1,260		運転日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.63	992.00	1,616		供用日
合　　計					8,222		