

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年9月29日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区菊井2丁目14番24号
業務の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査
履行期間（自）	原契約のとおり
履行期間（至）	令和8年9月30日
場 所	四日市港塩浜地区[四日市市東邦町地内]
種 別	測量・調査
概 要 (変更した内容について)	別紙のとおり
変更前の契約金額	¥43,296,000
変更金額	¥1,925,000
変更後の契約金額	¥45,221,000
変更理由	別紙のとおり

調査内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
ボーリング工				
ボーリング		m	229.5	表－１、表－２による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	155	表－１による
P S 検層		m	60	表－１による
乱れの少ない試料採取		本	47	表－１による
土質試験				
物理試験		式	1	表－３による
力学試験		式	1	表－３による
解析等調査				
既存資料収集・現地調査		式	原契約のとおり	
解析等調査成果				
資料の取りまとめ		式	原契約のとおり	
断面図等の作成		式	原契約のとおり	
総合的な解析		式	原契約のとおり	
探査工				
鉛直磁気探査		式	1	表－４による
協議・報告				
協議・報告		回	原契約のとおり	事前協議１回、最終報告１回
BIM/CIM 作成・更新				
モデル作成・更新		式	原契約のとおり	ボーリング数 ６本
成果物				
業務完成図書作成		式	原契約のとおり	
公開用成果品作成		式	原契約のとおり	

調査内容【指定部分】 No. R07-11

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
ボーリング工				
ボーリング		m	原契約のとおり	表－１、表－２による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	原契約のとおり	表－１による
乱れの少ない試料採取		本	原契約のとおり	表－１による
土質試験				
物理試験		式	原契約のとおり	表－３による
力学試験		式	原契約のとおり	表－３による
解析等調査				
既存資料収集・現地調査		式	原契約のとおり	
解析等調査成果				
資料の取りまとめ		式	原契約のとおり	
断面図等の作成		式	原契約のとおり	
総合的な解析		式	原契約のとおり	
探査工				
鉛直磁気探査		式	原契約のとおり	表－４による

表－１ 孔別ボーリング試験内訳表

孔番号	地盤高 Y.P. (m)	ボーリング 深度 Y.P. (m)	土質別ボーリング延長							標準貫入試験					PS 検層 (m)	乱れの少ない試料採取				
			粘性土・シルト	砂・砂質土	レキ混り土砂	玉石混り土砂	コンクリート構造物	As 舗装版	計	粘性土・シルト	砂・砂質土	レキ混り土砂	玉石混り土砂	計		粘性土・シルト	粘性土・シルト※1	砂・砂質土	レキ混り土砂	計
			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(回)	(回)	(回)	(回)	(回)		(本)	(本)	(本)	(本)	(本)
No.R07-11	3.8	-50.7	25.3	16.8	11.5	0.5	0.2	0.2	54.5	15	9	12	0	36	0.0	4	3	6	0	13
No.R07-12	3.5	-50.0	32.5	10.0	9.9	0.7	0.1	0.3	53.5	18	7	10	0	35	0.0	4	5	3	1	13
No.R07-13	3.9	-52.6	24.3	13.8	13.3	4.8	0.3	0.0	56.5	11	10	14	4	39	0.0	4	4	3	0	11
No.R07-14	4.0	-61.0	27.9	10.3	25.5	0.9	0.4	0.0	65.0	16	6	22	1	45	60.0	6	2	2	0	10
合計			110.0	50.9	60.2	6.9	1.0	0.5	229.5	60	32	58	5	155	60.0	18	14	14	1	47

※１ 三重管サンプラーによる試料採取

表－２ 孔径別ボーリング内訳表

孔 番 号	地 盤 高 Y.P. (m)	ボ ー リ ン グ 深 度 Y.P. (m)	掘 進 長 (m)	孔径・推定土層																	
				φ66mm						φ86mm						φ116mm					
				粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	玉石 混り 土砂	コンク リート構 造物	As 舗装版	粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	玉石 混り 土砂	コンク リート構 造物	As 舗装版	粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	レキ 混り 土砂	玉石 混り 土砂	コンク リート構 造物	As 舗装版
				(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
No.R07-11	3.8	-50.7	54.5	8.7	0.9	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	15.9	2.1	0.5	0.2	0.2
No.R07-12	3.5	-50.0	53.5	11.8	1.7	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	8.3	2.9	0.7	0.1	0.3
No.R07-13	3.9	-52.6	56.5	7.6	4.3	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	9.5	2.7	4.8	0.3	0.0
No.R07-14	4.0	-61.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	4.5	17.8	0.0	0.0	0.0	17.7	5.8	7.7	0.9	0.4	0.0
合計			229.5	28.1	6.9	27.0	0.0	0.0	0.0	10.2	4.5	17.8	0.0	0.0	0.0	71.7	39.5	15.4	6.9	1.0	0.5

表－3 土質試験内訳表

孔番号		物理試験							力学試験						
		土粒子の密度	含水比	粒度（ふるい）	粒度（ふるい）＋沈降	液性限界	塑性限界	湿潤密度	一軸圧縮	一軸圧縮	繰返し三軸（液状化試験）	圧密	三軸圧縮	三軸圧縮	三軸圧縮（簡易CU）
		（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	4 供試体以上	3 供試体以上	（組）	（個）	（組）	（組）	（組）
No.R07-11	乱した試料	36	36	9	27	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	13	13	0	13	10	10	13	0	4	4	7	3	3	4
No.R07-12	乱した試料	35	35	4	31	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	13	13	3	10	10	10	13	0	5	3	9	1	4	5
No.R07-13	乱した試料	38	38	9	29	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	11	11	0	10	8	8	11	0	5	1	8	1	3	5
No.R07-14	乱した試料	44	44	13	31	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	10	10	0	10	6	6	10	0	5	2	6	2	1	5
合計		200	200	38	161	106	106	47	0	19	10	30	7	11	19

表－4 鉛直磁気探査 孔別ボーリング内訳表

孔 番 号	地 盤 高 Y.P. (m)	ボ ー リ ン グ 深 度 Y.P. (m)	土質別ボーリング延長							探査 控除	鉛直 磁気 探査	摘要
			孔径 φ66mm									
			粘性土 ・ シルト	砂 ・ 砂質土	盛土 (レキ混 り土砂)	玉石 混り 土砂	コン クリ ート構 造物	As 舗装 版	計	盛土部		
			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
No.R07-11	3.8	-3.2	1.1	4.7	0.3	0.5	0.2	0.2	7.0	0.7	6.3	
No.R07-12	3.5	-10.5	5.0	5.6	2.3	0.7	0.1	0.3	14.0	6.9	7.1	
No.R07-13	3.9	-7.1	3.2	2.7	0.0	4.8	0.3	0.0	11.0	5.8	5.2	
No.R07-14	4.0	-7.0	2.5	0.0	7.2	0.9	0.4	0.0	11.0	7.0	4.0	
合計	-	-	11.8	13.0	9.8	6.9	1.0	0.5	43.0	20.4	22.6	

変 更 理 由 書

案件名 : 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査

受注者 : 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社

本業務は、令和8年3月30日付で基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験に係る数量変更

(適用条文:特記仕様書9(2))