

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	高砂建設株式会社
契約業者の住所	三重県四日市市高砂町8番29号
工事の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事
工事場所	四日市港塩浜地区 [四日市市大浜町地先]
工事種別	港湾土木工事
工事内容 (変更した内容について)	別紙のとおり
工期(自)	原契約の通り
工期(至)	原契約の通り
変更前の契約金額	¥281,028,000
変更金額	¥26,840,000
変更後の契約金額	¥307,868,000
変更理由	・別紙変更理由書のとおり

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
護岸					
仮設工					
仮設鋼矢板打設(1)	10H型、L=2.0m	枚	原契約のとおり		購入品
仮設鋼矢板打設(2)	10H型+10H型、L=3.5m	枚	0		購入品
仮設鋼矢板打設(3)	10H型+10H型、L=2.0m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(1)	10H型、L=3.0m	枚	原契約のとおり		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(2)	10H型、L=4.5m	枚	原契約のとおり		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(3)	10H型、L=5.5m	枚	原契約のとおり		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(4)	10H型、L=6.5m	枚	原契約のとおり		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(5)	10H型、L=7.5m	枚	原契約のとおり		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(6)	10H型、L=8.5m	枚	0		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(7)	10H型、L=9.5m	枚	0		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(8)	10H型、L=10.5m	枚	0		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(9)	Ⅲ型、L=11.5m	枚	0		リース品
仮設鋼矢板打設(棲部)(10)	Ⅲ型+10H型、L=11.5m	枚	0		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(11)	Ⅲ型+Ⅲ型、L=11.5m	枚	0		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(12)	Ⅲ型+10H型 L=10.5 m	枚	0		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(13)	Ⅲw型 L=12.0 m	枚	6		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(14)	Ⅲw型 L=12.0 m	枚	6		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(15)	Ⅲ型+10H型 L=8.5 m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(棲部)(16)	Ⅲw型 L=10.0~11.0 m	枚	6		購入品
大型土のう製作・設置	耐候性、H=1.0m	m	113	108袋	
遮水シート	軟質塩化ビニルシート、 t=1mm	m	113	227m ²	
作業ヤード整備	碎石	m ²	1,397		
構造物撤去工					
舗装版撤去	t=50mm	m ²	202		
排水溝撤去	PU300、有筋	m	39	4m ³	
	基礎コンクリート、無筋	m	39	3m ³	
既設上部工撤去	有筋	m	42	161m ³	
タイロッド撤去		m	32	21本	
腹起し材撤去		m	32		

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
土工					
掘削(1)	T. P. +1.55 以上、土砂	m3	422		大型土のうへ 一部流用
掘削(2)	T. P. +1.55 未満、土砂	m3	304		
掘削(3)	裏込石	m3	171		
法面保護材設置	質量 500g/m2	m	37	418m2	
本体工					
鋼管矢板打設(1)	SM570、φ1200×t20、L=35.0m	本	原契約のとおり		
鋼管矢板打設(2)	SM570、φ1200×t20、L=35.0m	本	原契約のとおり		
調査					
探査工					
鉛直磁気探査		式	1		表-1による
騒音・振動調査					
騒音・振動調査		式	1		

表-1 鉛直磁気探査 孔別ボーリング内訳書

孔番号	地盤高 Y.P. (m)	ボーリング 深度 Y.P. (m)	掘進長 (m)	土質別ボーリング延長			探査 控除 (m)	鉛直 磁気 探査 (m)	摘要
				孔径 φ66mm					
				粘性土・ シルト (m)	レキ混り 土砂 (m)	計 (m)			
K1	5.04	2.80	2.24	0.00	2.24	2.24	1.88	0.36	
K2	4.99	1.30	3.69	0.53	3.16	3.69	1.83	1.86	
K3	4.95	0.30	4.65	1.53	3.12	4.65	1.79	2.86	
K4	4.90	-1.70	6.60	3.53	3.07	6.60	1.74	4.86	
K5	4.88	-3.09	7.97	3.80	4.17	7.97	1.87	6.10	
K6	3.80	-3.09	6.89	2.60	4.29	6.89	3.17	3.72	
K7	1.68	-3.09	4.77	1.86	2.91	4.77	1.79	2.98	
K8	4.84	-0.70	5.54	2.53	3.01	5.54	2.08	3.46	
K9	4.80	-1.70	6.50	3.53	2.97	6.50	2.04	4.46	
K10	4.79	-3.09	7.88	3.80	4.08	7.88	2.19	5.69	
K11	3.54	-3.09	6.63	2.59	4.04	6.63	2.92	3.71	
K12	1.58	-3.09	4.67	1.86	2.81	4.67	1.69	2.98	
計	-		-	28.2	39.9	68.0	25.0	43.04	

変更理由書

工事名 : 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良)本体工事

受注者 : 高砂建設株式会社

本業務は令和7年9月4日付けで高砂建設株式会社と契約し、鋭意履行中であるが、以下により工事内容の変更を行うものである。

1. 仮設鋼矢板調達方法および規格変更
(適用条文: 請負工事契約書第19条)
2. 立木(枝葉・幹、根株)の伐木・除根などに要する費用の追加
(適用条文: 特記仕様書8-7)
3. 仮設鋼矢板の規格変更および既設上部工撤去の数量変更
(適用条文: 請負工事契約書第18条)
4. 作業ヤード整備の追加
(適用条文: 請負工事契約書第18条)
5. 東側取付部護岸構造および既設排水溝形状の現状不一致による数量変更
(適用条文: 請負工事契約書第18条)
6. 鉛直磁気探査の追加
(適用条文: 請負工事契約書第18条)
7. 棲部開口部に対する仮設防護の追加
(適用条文: 契約書第18条および特記仕様書7-5(1)4)
8. 法面保護対策の追加
(適用条文: 請負工事契約書第18条)
9. 現状不一致による腹起し材撤去・スクラップおよびコンクリート殻処分の追加
(適用条文: 請負工事契約書第18条)
10. 事業損失防止施設費(騒音・振動調査)の追加
(適用条文: 請負工事契約書第18条)
11. 概算数量の精査
(適用条文: 特記仕様書8-15)

12. 試行工事の精査

- ・ BIM/CIM 適用工事に要する費用の計上（適用条文：特記仕様書 8.8-12～8.8-14）
- ・ 快適トイレの設置に要する費用の計上（適用条文：特記仕様書 8-1-29）
- ・ 遠隔臨場の実施に要する費用の計上（適用条文：特記仕様書 8-1-32）
- ・ ICT 活用施工管理モデル工事に要する費用の計上
（適用条文：特記仕様書 8-1-33）