

(第 1 回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年7月30日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社
契約業者の住所	愛知県名古屋市西区菊井 2 丁目 1 4 番 2 4 号
業務の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査
履行期間 (自)	原契約のとおり
履行期間 (至)	原契約のとおり
場 所	四日市港塩浜地区[四日市市東邦町地内]
種 別	測量・調査
概 要 (変更した内容について)	別紙のとおり
変更前の契約金額	¥42,878,000
変更金額	¥418,000
変更後の契約金額	¥43,296,000
変更理由	別紙変更理由書のとおり

調査内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
ボーリング工				
ボーリング		m	208.1	表－１、表－２による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	108	表－１による
P S 検層		m	原契約のとおり	表－１による
乱れの少ない試料採取		本	64	表－１による
土質試験				
物理試験		式	1	表－３による
力学試験		式	1	表－３による
解析等調査				
既存資料収集・現地調査		式	原契約のとおり	
解析等調査成果				
資料の取りまとめ		式	原契約のとおり	
断面図等の作成		式	原契約のとおり	
総合的な解析		式	原契約のとおり	
探査工				
鉛直磁気探査		式	1	表－４による
協議・報告				
協議・報告		回	原契約のとおり	事前協議１回、最終報告１回
BIM/CIM 作成・更新				
モデル作成・更新		式	原契約のとおり	ボーリング数 ６本
成果物				
業務完成図書作成		式	原契約のとおり	
公開用成果品作成		式	原契約のとおり	

調査内容【指定部分】 No. R07-11

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
ボーリング工				
ボーリング		m	54.5	表－１、表－２による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	36	表－１による
乱れの少ない試料採取		本	13	表－１による
土質試験				
物理試験		式	1	表－３による
力学試験		式	1	表－３による
解析等調査				
既存資料収集・現地調査		式	1	
解析等調査成果				
資料の取りまとめ		式	1	
断面図等の作成		式	1	
総合的な解析		式	1	
探査工				
鉛直磁気探査		式	1	表－４による

表－１ 孔別ボーリング試験内訳表

孔番号	地盤高 Y.P. (m)	ボーリング 深度 Y.P. (m)	土質別ボーリング延長							標準貫入試験				PS 検層 (m)	乱れの少ない試料採取				
			粘性土・シルト	砂・砂質土	レキ混り土砂	玉石混り土砂	コンクリート構造物	As 舗装版	計	粘性土・シルト	砂・砂質土	レキ混り土砂	計		粘性土・シルト	粘性土・シルト※1	砂・砂質土	レキ混り土砂	計
			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(回)	(回)	(回)	(回)	(m)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)
No.R07-11	3.8	-50.7	25.3	16.8	11.5	0.5	0.2	0.2	54.5	15	9	12	36	0.0	4	3	6	0	13
No.R07-12	3.5	-47.7	15.9	23.6	11.6	0.0	0.0	0.1	51.2	7	12	5	24	0.0	6	0	7	4	17
No.R07-13	3.5	-47.7	15.9	23.6	11.6	0.0	0.0	0.1	51.2	7	12	5	24	0.0	6	0	7	4	17
No.R07-14	3.5	-47.7	15.9	23.6	11.6	0.0	0.0	0.1	51.2	7	12	5	24	51.2	6	0	7	4	17
合計			73.0	87.6	46.3	0.5	0.2	0.5	208.1	36	45	27	108	51.2	22	3	27	12	64

※１ 三重管サンプリングによる試料採取

表－２ 孔径別ボーリング内訳表

孔番号	地盤高 Y.P. (m)	ボーリング 深度 Y.P. (m)	掘進 延長 (m)	孔径・推定土層															
				φ66mm					φ86mm					φ116mm					
				粘性土・シルト	砂・砂質土	レキ混り土砂	玉石混り土砂	As 舗装版	粘性土・シルト	砂・砂質土	レキ混り土砂	玉石混り土砂	As 舗装版	粘性土・シルト	砂・砂質土	レキ混り土砂	玉石混り土砂	コンクリート構造物	As 舗装版
				(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
No.R07-11	3.8	-50.7	54.5	8.7	0.9	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	15.9	2.1	0.5	0.2	0.2
No.R07-12	3.5	-47.7	51.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	19.6	11.6	0.0	0.0	0.1
No.R07-13	3.5	-47.7	51.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	19.6	11.6	0.0	0.0	0.1
No.R07-14	3.5	-47.7	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	15.9	19.6	11.6	0.0	0.0	0.1
合計			208.1	8.7	8.9	9.4	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	64.3	74.7	36.9	0.5	0.2	0.5

表－3 土質試験内訳表

孔番号		物理試験							力学試験						
		土粒子の密度	含水比	粒度（ふるい）	粒度（ふるい）＋沈降	液性限界	塑性限界	湿潤密度	一軸圧縮	一軸圧縮	繰返し三軸（液状化試験）	圧密	三軸圧縮	三軸圧縮	三軸圧縮（簡易CU）
		（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	（個）	4 供試体以上	3 供試体以上	（組）	（個）	（組）	（組）	（組）
No.R07-11	乱した試料	36	36	9	27	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	13	13	0	13	10	10	13	0	4	4	7	3	3	4
No.R07-12	乱した試料	24	24	17	7	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	17	17	11	6	17	17	17	5	0	2	6	9	1	0
No.R07-13	乱した試料	24	24	17	7	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	17	17	11	6	17	17	17	5	0	2	6	9	1	0
No.R07-14	乱した試料	24	24	17	7	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	乱れの少ない試料	17	17	11	6	17	17	17	5	0	2	6	9	1	0
合計		172	172	93	79	149	149	64	15	4	10	25	30	6	4

表－4 鉛直磁気探査 孔別ボーリング内訳表

孔 番 号	地 盤 高 Y.P. (m)	ボ ー リ ン グ 深 度 Y.P. (m)	土質別ボーリング延長							探査 控除	鉛直 磁気 探査 (m)	摘要
			孔径 φ66mm									
			粘性土 ・ シルト (m)	砂 ・ 砂質土 (m)	盛土 (レキ混 り土砂) (m)	玉石 混り 土砂 (m)	コン リート構 造物 (m)	As 舗装 版 (m)	計 (m)	盛土部 (m)		
No.R07-11	3.8	-3.2	1.1	4.7	0.3	0.5	0.2	0.2	7.0	0.7	6.3	
No.R07-12	3.5	-4.5	1.2	2.5	4.2	0.0	0.0	0.1	8.0	4.3	3.7	
No.R07-13	3.5	-4.5	1.2	2.5	4.2	0.0	0.0	0.1	8.0	4.3	3.7	
No.R07-14	3.5	-4.5	1.2	2.5	4.2	0.0	0.0	0.1	8.0	4.3	3.7	
合計	-	-	4.7	12.2	12.9	0.5	0.2	0.5	31.0	13.6	17.4	

変 更 理 由 書

案件名 : 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅲ工区土質調査

受注者 : 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社

本業務は、令和8年3月30日付で基礎地盤コンサルタンツ株式会社 中部支社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. ボーリング調査地点の変更

(適用条文: 特記仕様書7-3(4))

2. 指定部分にかかるボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験に係る数量変更

(適用条文: 特記仕様書9(2))