

契 約 の 内 容

契約年月日	令和7年9月4日
契約業者名	高砂建設株式会社
契約者の住所	三重県四日市市高砂町8番29号
工事の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事
工事場所	四日市港塩浜地区〔四日市市大浜町地先〕
工事種別	港湾土木工事
工事内容	別紙の通り
工期（自）	令和7年9月4日
工期（至）	令和8年3月27日
契約金額（税込み）	¥281,028,000.-

別紙

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
護岸					
仮設工					
仮設鋼矢板打設(1)	10H型、L=2.0m	枚	119		購入品
仮設鋼矢板打設(2)	10H型+10H型、L=3.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(1)	10H型、L=3.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(2)	10H型、L=4.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(3)	10H型、L=5.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(4)	10H型、L=6.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(5)	10H型、L=7.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(6)	10H型、L=8.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(7)	10H型、L=9.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(8)	10H型、L=10.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(9)	Ⅲ型、L=11.5m	枚	13		リース品
仮設鋼矢板打設(裾部)(10)	Ⅲ型+10H型、L=11.5m	枚	2		購入品
仮設鋼矢板打設(裾部)(11)	Ⅲ型+Ⅲ型、L=11.5m	枚	1		購入品
大型土のう製作・設置	耐候性、H=1.0m	m	109	109袋	
遮水シート	軟質塩化ビニルシート、 t=1mm	m	109	218m ²	
構造物撤去工					
舗装版撤去	t=50mm	m ²	<204>		
排水溝撤去	PU300、有筋	m	39	<3m ³ >	
既設上部工撤去	有筋	m	38	<136m ³ >	
タイロッド撤去		m	32	<21本>	
土工					
掘削(1)	T.P.+1.55以浅、土砂	m ³	<435>		大型土のうへ 一部流用
掘削(2)	T.P.+1.55以深、土砂	m ³	<233>		
掘削(3)	裏込石	m ³	<260>		
本体工					
鋼管矢板打設(1)	SM570、φ1200×t20、L=35.0m	本	11		
鋼管矢板打設(2)	SM570、φ1200×t20、L=35.0m	本	10		