

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 四日市港

件名 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸(改良) 本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	174,206,292	
護岸			
	1式	174,206,292	
仮設工			
	1式	14,817,659	
仮設鋼矢板工			
	1式	13,579,310	仮設鋼矢板打設(1) 119.00枚、仮設鋼矢板打設(2) 2.00枚、仮設鋼矢板打設(棲部)(1) 2.00枚、 仮設鋼矢板打設(棲部)(2) 2.00枚、仮設鋼矢板打設(棲部)(3) 2.00枚、仮設鋼矢板打設(棲部)(4) 2.00枚、 仮設鋼矢板打設(棲部)(5) 2.00枚、仮設鋼矢板打設(棲部)(6) 2.00枚、仮設鋼矢板打設(棲部)(7) 2.00枚、 仮設鋼矢板打設(棲部)(8) 2.00枚、仮設鋼矢板打設(棲部)(9) 13.00枚、仮設鋼矢板打設(棲部)(10) 2.00枚、 仮設鋼矢板打設(棲部)(11) 1.00枚、油圧式杭圧入引抜機据付・解体 2.00回、鋼矢板購入 1.00式、 異形矢板購入 1.00式、鋼矢板賃料 1.00式
大型土のう工			
	1式	1,238,349	大型土のう製作・設置 109.00袋、遮水シート張 218.00m ²
構造物撤去工			
	1式	3,722,524	
舗装版撤去			
	1式	133,458	舗装版切断 22.00m、舗装版破碎 204.00m ² 、アスファルト殻運搬 10.00m ³ 、アスファルト殻処分 10.00m ³
排水溝撤去			
	1式	82,647	排水溝取壊し 3.00m ³ 、コンクリート殻運搬 3.00m ³ 、コンクリート殻処分 3.00m ³
既設上部工撤去			
	1式	3,455,709	既設上部工切断 17.00m、上部コンクリート取壊し 136.00m ³ 、コンクリート殻運搬 136.00m ³ 、 コンクリート殻処分 136.00m ³
タイロッド撤去			
	1式	50,710	タイロッド切断 1.00m、タイロッド撤去・仮置き 21.00本、タイロッド積込・荷卸 1.00t、タイロッド運搬 1.00t
土工			
	1式	1,132,611	
土工			
	1式	1,132,611	掘削 435.00m ³ 、掘削(土砂) 233.00m ³ 、積込(ルーフ) 233.00m ³ 、掘削(裏込石) 260.00m ³ 、 積込(ルーフ) 260.00m ³ 、土砂等運搬(1) 668.00m ³ 、土砂等運搬(2) 260.00m ³ 、整地(1) 559.00m ³ 、 整地(2) 260.00m ³
本体工〔鋼管矢板式〕			
	1式	154,533,498	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸(改良)本体工事

名称	数量	金額	内訳
鋼管矢板工	1式	154,533,498	鋼管矢板材料(1) 1.00式、鋼管矢板材料(2) 1.00式、鋼管矢板荷卸 63.00本、導材設置撤去 29.00m、導材賃料 1.00式、鋼管矢板打設 21.00本

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸(改良) 本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	174,206,292	
間接工事費	1式	68,230,286	
共通仮設費(計)	1式	21,828,784	
共通仮設費(積上)	1式	6,067,450	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	14,615,907	
現場環境改善費	1式	1,145,427	
現場管理費	1式	46,401,502	
工事原価	1式	242,436,578	
一般管理費等	1式	36,797,948	
契約保証費	1式	96,974	
スクラップ	1式	31,500	
工事価格	1式	279,300,000	
予定工事価格	1式	279,300,000	