

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 四日市港

件名 令和8年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	84,668,531	
外港地区東防波堤			
	1式	79,961,935	
構造物撤去工			
	1式	31,770,374	
取壊し工			底版切断 60.00m、構造物取壊し 209.00m ³
	1式	4,304,128	
撤去工			削孔(コアドリリング) 100.00孔、削孔(さく岩機) 35.00孔、ワイヤーリング(1) 15.00m ² 、ワイヤーリング(2) 63.00m ² 、 ブロック撤去運搬(海上一連方式) 20.00個、ブロック転置(1) 20.00個、構造物取壊し 150.00m ³ 、 コンクリート殻撤去運搬 150.00m ³
	1式	24,364,534	
殻運搬処理			コンクリート殻運搬 358.00m ³ 、コンクリート殻処分 358.00m ³
	1式	3,101,712	
本体工 [ブロック式]			
	1式	48,191,561	
本体ブロック製作工			ルフィング敷設 53.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,040.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 11,332.00kg、 鉄筋加工組立(2) 3,780.00kg、吊鉄筋(1) 32.00本、吊鉄筋(1)組立 988.00kg、吊鉄筋(2) 16.00本、 吊鉄筋(2)組立 537.00kg、鋼製型枠組立組外 910.00m ² 、コンクリート打設(1) 213.00m ³
	1式	19,979,180	
本体ブロック据付工			ブロック転置(2) 20.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式) 20.00個、吊鉄筋切断 60.00箇所
	1式	15,094,900	
底版コンクリート工			削孔(ハンマドリル) 1,050.00孔、差筋材料費(1) 1,050.00本、差筋材料費(2) 627.00kg、 支保組立組外(重力式) 60.00m、鉄筋加工組立 2,638.00kg、木製型枠組立組外(重力式)(1) 9.00m ² 、 木製型枠組立組外(重力式)(2) 12.00m ² 、伸縮目地(1) 3.00m ² 、伸縮目地(2) 12.00m ² 、チップリング 30.00m ² 、 コンクリート運搬(1) 34.00m ³ 、コンクリート打設(2) 34.00m ³ 、コンクリート運搬(2) 102.00m ³ 、コンクリート打設(3) 102.00m ³
	1式	13,117,481	
霞ヶ浦地区岸壁(W26)			
	1式	4,706,596	
付属工			
	1式	4,706,596	
防舷材工			防舷材撤去 1.00基、防舷材取付 1.00基
	1式	4,487,596	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
運搬処理工	1式	219,000	防舷材運搬 1.00回、防舷材処分 1.70 t

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	84,668,531	
間接工事費	1式	66,595,768	
共通仮設費(計)	1式	36,265,511	
共通仮設費(積上)	1式	26,695,325	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,993,506	
現場環境改善費	1式	576,680	
現場管理費	1式	30,330,257	
工事原価	1式	151,264,299	
一般管理費等	1式	24,495,196	
契約保証費	1式	60,505	
工事価格	1式	175,820,000	
予定工事価格	1式	175,820,000	