

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 四日市港

件名 令和7年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	92,220,946	
外港地区東防波堤	1式	74,389,770	
構造物撤去工	1式	31,167,004	
取壊し工	1式	6,804,664	底版切断 60.00m、構造物取壊し 358.00m ³
撤去工	1式	21,603,950	削孔(コアドリリング) 100.00孔、コンクリート削孔(さく岩機) 35.00孔、ワイヤーソーイング(1) 15.00m ² 、ワイヤーソーイング(2) 63.00m ² 、ブロック撤去運搬(海上一連方式) 20.00個、ブロック転置(1) 20.00個、コンクリート殻撤去運搬 149.00m ³
殻運搬処理	1式	2,758,390	コンクリート殻運搬 358.00m ³ 、処分費(コンクリート殻) 358.00m ³
本体工〔ブロック式〕	1式	43,222,766	
本体ブロック製作工	1式	15,496,594	ルーフィング敷設 43.00m ² 、鋼製枠組足場架払 895.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 9,207.00kg、鉄筋加工組立(2) 3,071.00kg、吊鉄筋(1) 26.00本、吊鉄筋組立(1) 803.00kg、吊鉄筋(2) 13.00本、吊鉄筋組立(2) 436.00kg、鋼製型枠組立組外 739.00m ² 、コンクリート打設(1) 173.00m ³
本体ブロック据付工	1式	14,532,380	ブロック転置(2) 20.00個、ブロック運搬据付(1) (海上一連方式) 11.00個、ブロック運搬据付(2) (海上一連方式) 9.00個
現場鋼材切断工	1式	400,980	吊筋切断 60.00箇所
底版コンクリート工	1式	12,792,812	削孔(ハンマドリル) 1,050.00孔、差筋材料費(1) 1,050.00本、差筋材料費(2) 627.00kg、支保組立組外(重力式) 60.00m、鉄筋加工組立 2,638.00kg、木製型枠組立組外(重力式)(1) 10.00m ² 、木製型枠組立組外(重力式)(2) 23.00m ² 、伸縮目地(1) 3.00m ² 、伸縮目地(2) 10.00m ² 、鉛直打継目処理 30.00m ² 、コンクリート運搬(1) 34.00m ³ 、コンクリート打設(2) 34.00m ³ 、コンクリート運搬(2) 102.00m ³ 、コンクリート打設(3) 102.00m ³
霞ヶ浦地区岸壁(W26)	1式	8,731,180	
付属工	1式	8,731,180	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
防舷材工	1式	8,320,180	防舷材撤去 2.00基、防舷材取付 2.00基
廃棄物処理	1式	411,000	防舷材運搬 1.00回、処分費(防舷材) 3.30 t
霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(W80)	1式	9,099,996	
舗装工	1式	9,099,996	
切削オーバーレイ工	1式	8,174,006	切削オーバーレイ 3,403.00m ²
廃棄物処理	1式	925,990	殻運搬(路面切削) 170.00m ³ 、処分費(アスファルト殻) 170.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 四日市港外港地区東防波堤改良外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	92,220,946	
間接工事費	1式	76,418,603	
共通仮設費(計)	1式	42,744,680	
共通仮設費(積上)	1式	32,519,934	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,620,056	
現場環境改善費	1式	604,690	
現場管理費	1式	33,673,923	
工事原価	1式	168,639,549	
一般管理費等	1式	26,922,536	
契約保証費	1式	67,455	
スクラップ	1式	-9,540	
工事価格	1式	195,620,000	
予定工事価格	1式	195,620,000	