

予定価格の積算内訳書

港名 四日市港

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	217,143,364	
岸壁			
	1式	217,143,364	
裏込・裏埋工			
	1式	215,326,318	
裏込工			防砂目地板材料 220.00m、防砂目地板取付 103.00m、防砂目地板取付 94.00m、裏込材投入 6,942.00m ³ 、
	1式	215,326,318	防砂シート敷設 4,207.00m ²
構造物撤去工			
	1式	1,817,046	
撤去工			吊鉄筋切断 378.00箇所
	1式	1,817,046	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	217,143,364	
間接工事費	1式	84,223,074	
共通仮設費(計)	1式	24,762,591	
共通仮設費(積上)	1式	3,786,543	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	19,955,475	
現場環境改善費	1式	1,020,573	
現場管理費	1式	59,460,483	
工事原価	1式	301,366,438	
一般管理費等	1式	47,733,256	
契約保証費	1式	120,546	
スクラップ	1式	30,240	
工事価格	1式	349,190,000	
予定工事価格	1式	349,190,000	