

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 四日市港

件名 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸（改良）本体工事（その2）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良) 本体工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
護岸	1式	105,457,541	
構造物撤去工	1式	2,469,506	
舗装版撤去	1式	38,280	舗装版破碎 59.00m ² 、アスファルト殻運搬 3.00m ³ 、アスファルト殻処分 3.00m ³
排水溝撤去	1式	76,485	排水溝取壊し 3.00m ³ 、コンクリート殻運搬 3.00m ³ 、コンクリート殻処分 3.00m ³
既設上部工撤去	1式	1,657,175	上部コンクリート取壊し 65.00m ³ 、コンクリート殻運搬 65.00m ³ 、コンクリート殻処分 65.00m ³
タイロッド撤去	1式	36,729	タイロッド切断 1.00m、タイロッド撤去・仮置き 12.00本、タイロッド積込・荷卸 1.00t、タイロッド運搬 1.00t
土砂撤去	1式	660,837	土砂撤去(1) 230.00m ³ 、土砂撤去(2) 141.00m ³ 、積込(ルーフ) 141.00m ³ 、裏込石撤去 159.00m ³ 、積込(ルーフ) 159.00m ³ 、土砂等運搬(1) 371.00m ³ 、土砂等運搬(2) 159.00m ³ 、整地(1) 371.00m ³ 、整地(2) 159.00m ³
本体工〔鋼管矢板式〕	1式	102,988,035	
鋼管矢板工	1式	102,988,035	鋼管矢板材料(1) 7.00本、鋼管矢板材料(2) 7.00本、鋼管矢板荷卸 42.00本、導材設置撤去 19.00m、導材賃料 1.00式、鋼管矢板打設 14.00本

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸(改良) 本体工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	105,457,541	
間接工事費	1式	46,018,570	
共通仮設費(計)	1式	15,674,895	
共通仮設費(積上)	1式	5,132,192	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,628,273	
現場環境改善費	1式	914,430	
現場管理費	1式	30,343,675	
工事原価	1式	151,476,111	
一般管理費等	1式	24,537,299	
契約保証費	1式	60,590	
スクラップ	1式	34,000	
工事価格	1式	176,040,000	
予定工事価格	1式	176,040,000	