令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（変更第2回）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（第2回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					96,900,917	
					97,783,540	882,623
間接工事費	14,482,728 ＋ 27,901,961				42,384,689	
	16,123,386 ＋ 28,348,584				44,471,970	2,087,281
共通仮設	4,795,293 ＋ 8,847,183 ＋ 840,252				14,482,728	
	6,367,353 ＋ 8,908,506 ＋ 847,527				16,123,386	1,640,658
共通仮設費（ 積上 ）					4,795,293	
					6,367,353	1,572,060
共通仮設費（ 率 ）					8,847,183	
	97,783,540 × （8,847,183 ÷ 96,900,917） × （9.25% ÷ 9.27% ）				8,908,506	61,323
現場環境改善費					840,252	
	97,415,554 × （840,252 ÷ 96,579,314） × （0.91% ÷ 0.91% ）				847,527	7,275
現場管理費					27,901,961	
	113,346,393 × （27,901,961 ÷ 111,383,645） × （25.17% ÷ 25.21% ）				28,348,584	446,623
工事原価	96,900,917 ＋ 14,482,728 ＋ 27,901,961				139,285,606	
	97,783,540 ＋ 16,123,386 ＋ 28,348,584				142,255,510	2,969,904
一般管理費等					22,603,373	
	141,694,977 × （22,603,373 ÷ 139,285,606） × （16.34% ÷ 16.38% ） － 1,911				22,936,304	332,931
スクラップ					−31,191	
					−31,814	−623
工事価格	139,285,606 ＋ 22,603,373 － 31,191				161,857,788	
	142,255,510 ＋ 22,936,304 － 31,814				165,160,000	3,302,212
測量業務価格					0	
					80,000	80,000
合計価格					161,857,788	
	165,160,000 ＋ 80,000				165,240,000	3,382,212
消費税等相当額	161,857,788 × 10.00%				16,185,778	
	165,240,000 × 10.00%				16,524,000	338,222
請負工事費	161,857,788 ＋ 16,185,778				178,043,566	
	165,240,000 ＋ 16,524,000				181,764,000	3,720,434

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（第2回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					96,900,917	
					97,783,540	882,623
護岸					96,900,917	
					97,783,540	882,623
構造物撤去工					2,280,964	
					2,727,704	446,740
舗装版撤去					35,629	
					42,701	7,072
舗装版撤去					25,942	
					29,785	3,843
1-1 舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=5cm		59.00		11,977	
		ｍ２	55.00	203	11,165	-812
1-2 アスファルト殻運搬	アスファルト殻		3.00		13,965	
		ｍ３	4.00	4,655	18,620	4,655
処分					9,687	
					12,916	3,229
1-3 アスファルト殻処分			3.00		9,687	
		ｍ３	4.00	3,229	12,916	3,229
排水溝撤去					70,290	
					74,450	4,160
排水溝撤去					56,529	
					58,818	2,289
1-4 排水溝取壊し	PU300、有筋		3.00		47,823	
		ｍ３	2.00	15,941	31,882	-15,941
1-5 コンクリート殻運搬	有筋コンクリート		3.00		8,706	
		ｍ３	2.00	2,902	5,804	-2,902
1-34 排水溝取壊し	基礎コンクリート　無筋		0.00	0	0	
	8,746×（105,626,471÷115,136,768）	ｍ３	2.00	8,023	16,046	16,046
1-35 コンクリート殻運搬	無筋コンクリート		0.00	0	0	
	2,773×（105,626,471÷115,136,768）	ｍ３	2.00	2,543	5,086	5,086
処分					13,761	
					15,632	1,871

合併積算内訳表

令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（第2回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-6 コンクリート殻処分	有筋コンクリート		3.00		13,761	
		ｍ３	2.00	4,587	9,174	-4,587
1-36 コンクリート殻処分	無筋コンクリート		0.00	0	0	
	3,520×（105,626,471÷115,136,768）	ｍ３	2.00	3,229	6,458	6,458
既設上部工撤去					1,522,950	
					1,622,233	99,283
既設上部工撤去					1,224,795	
					1,282,795	58,000
1-7 上部コンクリート取壊し	鉄筋構造物		65.00		1,036,165	
		ｍ３	67.00	15,941	1,068,047	31,882
1-8 コンクリート殻運搬	有筋コンクリート		65.00		188,630	
		ｍ３	74.00	2,902	214,748	26,118
処分					298,155	
					339,438	41,283
1-9 コンクリート殻処分	有筋コンクリート		65.00		298,155	
		ｍ３	74.00	4,587	339,438	41,283
タイロッド撤去					34,542	
					44,589	10,047
タイロッド撤去					34,542	
					44,589	10,047
1-10 タイロッド切断	φ28					
		ｍ	1.00	4,167	4,167	
1-11 タイロッド撤去・仮置き	φ28		12.00		19,668	
		本	18.00	1,639	29,502	9,834
1-12 タイロッド積込･荷卸	φ28		1.00		9,135	
		t	1.02	9,135	9,317	182
1-13 タイロッド運搬	φ28		1.00		1,572	
		t	1.02	1,572	1,603	31
腹起し撤去					0	
					3,239	3,239
腹起し撤去					0	
					3,239	3,239

合併積算内訳表

令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（第2回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-37 腹起し切断	溝形鋼　6×125×65		0.00	0	0	
	3,530×（105,626,471÷115,136,768）	m	1.00	3,239	3,239	3,239
土砂撤去					617,553	
					940,492	322,939
土砂撤去					359,973	
					327,237	-32,736
1-14 土砂撤去（1）	土砂　一次掘削（T.P.+1.55m以上）		230.00		71,070	
		ｍ３	223.00	309	68,907	-2,163
1-15 土砂撤去（2）	土砂　二次掘削（T.P.+1.55m未満）		141.00		80,370	
		ｍ３	262.00	570	149,340	68,970
1-16 積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　二次掘削（T.P.+1.55m未満）		141.00		31,725	
		ｍ３	262.00	225	58,950	27,225
1-17 裏込石撤去	裏込石		159.00		134,196	
		ｍ３	45.00	844	37,980	-96,216
1-18 積込(ﾙｰｽﾞ)	裏込石		159.00		42,612	
		ｍ３	45.00	268	12,060	-30,552
土砂等運搬					192,920	
1-19 土砂等運搬（1）	土砂		371.00		135,044	
		ｍ３	485.00	364	176,540	41,496
1-20 土砂等運搬（2）	裏込石		159.00		57,876	
		ｍ３	45.00	364	16,380	-41,496
整地					64,660	
1-21 整地（1）	土砂		371.00		45,262	
		ｍ３	485.00	122	59,170	13,908
1-22 整地（2）	裏込石		159.00		19,398	
		ｍ３	45.00	122	5,490	-13,908
法面保護					0	
					355,675	355,675
1-38 法面保護材設置（1）	不織布長繊維化繊糸		0.00	0	0	
	1,845×（105,626,471÷115,136,768）	ｍ２	205.00	1,691	346,655	346,655

合併積算内訳表

令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（第2回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-39 法面保護材設置 (2)	不織布長繊維化繊糸 224×（105,626,471÷115,136,768）	ｍ２	0.00 44.00	0 205	0 9,020	9,020
本体工［鋼管矢板式］					94,619,953	
鋼管矢板工					94,619,953	
鋼管矢板工					75,065,032	
1-23 鋼管矢板材料(1)	TYPE-A　SM570相当、φ1200×t20、L=35.0m	本	7.00	5,348,471	37,439,297	
1-24 鋼管矢板材料(2)	TYPE-B　SM570相当、φ1200×t20、L=35.0m	本	7.00	5,348,471	37,439,297	
1-25 鋼管矢板荷卸	SM570相当、φ1200×t20	本	42.00	4,439	186,438	
導材設置撤去					518,813	
1-26 導材設置撤去		m	19.00	23,455	445,645	
1-27 導材賃料	H-300×300×10×15	式	1.00	73,168	73,168	
鋼管矢板打設					19,036,108	
1-28 鋼管矢板打設	SM570相当、φ1200×t20、L=35.0m	本	14.00	1,359,722	19,036,108	
仮設工					0 435,883	435,883
流動化処理工					0 373,000	373,000
流動化処理工					0 373,000	373,000
1-40 流動化処理工		式	0.00 1.00	0 373,000	0 373,000	373,000

合併積算内訳表

令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（第2回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
作業ヤード整備工					0	
					62,883	62,883
作業ヤード整備工					0	
					62,883	62,883
1-41 材料費(1)	ブルーシート、3.6m×5.4m、#3000		0.00	0	0	
		枚	2.00	1,550	3,100	3,100
1-42 材料費(2)	ラワン合板、910×1820、t=12.0mm		0.00	0	0	
		枚	16.00	2,280	36,480	36,480
1-43 路体(築堤)盛土			0.00	0	0	
		ｍ３	8.00	912.9	7,303	7,303
1-44 材料費(3)	再生クラッシャラン　０～40		0.00	0	0	
		ｍ３	8.00	2,000	16,000	16,000
共通仮設費(積上)					4,795,293	
					6,367,353	1,572,060
共通仮設費					4,795,293	
					6,367,353	1,572,060
運搬費					4,640,895	
建設機械器具等運搬（1）					4,454,725	
1-29 分解組立運搬	クローラクレーン200t吊					
		式	1.00	4,454,725	4,454,725	
建設機械器具等運搬（2）					130,271	
1-30 運搬	バックホウ　超ロングアーム					
		式	1.00	130,271	130,271	
仮設材等運搬					55,899	
1-31 仮設材等運搬	導材					
		式	1.00	55,899	55,899	
技術管理費					154,398	
					1,485,551	1,331,153

合併積算内訳表

令和7年度　四日市港海岸塩浜地区Ⅳ工区護岸（改良）本体工事（その2）（第2回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
諸経費動向調査					110,088	
1-32 諸経費動向調査		式	1.00	110,088	110,088	
施工実態調査					44,310	
1-33 施工実態調査	矢板等打設引抜工	式	1.00	44,310	44,310	
遠隔臨場					0 74,309	74,309
1-45 遠隔臨場	81,000×（5,227,017÷5,697,642）	式	0.00 1.00	0 74,309	0 74,309	74,309
BIM/CIM適用工事					0 770,620	770,620
1-46 BIM/CIM適用工事	840,000×（5,227,017÷5,697,642）	式	0.00 1.00	0 770,620	0 770,620	770,620
ICT活用施工管理モデル工事					0 486,224	486,224
1-47 ICT活用施工管理モデル工事	530,000×（5,227,017÷5,697,642）	式	0.00 1.00	0 486,224	0 486,224	486,224
現場環境改善費					0 240,907	240,907
快適トイレ設置					0 240,907	240,907
1-48 快適トイレ設置		式	0.00 1.00	0 240,907	0 240,907	240,907

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-1
名称：舗装版破砕　アスファルト舗装版、t=5cm　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=5cm	ｍ２	1.000	222.2	222.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			222.2	222.2		

番号：1-2
名称：アスファルト殻運搬　アスファルト殻　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
アスファルト殻運搬	アスファルト殻	ｍ３	1.000	5,075	5,075		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			5,075	5,075		

番号：1-3
名称：アスファルト殻処分　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	As殻	ｍ３	100.000	3,520.00	352,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			3,520.00	352,000		

番号：1-4
名称：排水溝取壊し　PU300、有筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	17,377.00	173,770		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			17,377.00	173,770		

番号：1-5
名称：コンクリート殻運搬　有筋コンクリート　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	有筋コンクリート	ｍ３	1.00	3,164	3,164		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,164	3,164		

番号：1-34
名称：排水溝取壊し　基礎コンクリート　無筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	8,746.00	87,460		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			8,746.00	87,460		

番号：1-35
名称：コンクリート殻運搬　無筋コンクリート　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	ｍ３	1.00	2,773	2,773		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,773	2,773		

番号：1-6
名称：コンクリート殻処分　有筋コンクリート　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	Co殻　有筋	ｍ３	100.000	5,000.00	500,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			5,000.00	500,000		

番号：1-36
名称：コンクリート殻処分　無筋コンクリート　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	Co殻　無筋	ｍ３	100.000	3,520.00	352,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			3,520.00	352,000		

番号：1-7
名称：上部コンクリート取壊し　鉄筋構造物　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	17,377.00	173,770		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			17,377.00	173,770		

番号：1-8
名称：コンクリート殻運搬　有筋コンクリート　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート殻運搬	有筋コンクリート	ｍ３	1.00	3,164	3,164		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,164	3,164		

番号：1-9
名称：コンクリート殻処分　有筋コンクリート　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	Co殻　有筋	ｍ３	100.000	5,000.00	500,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			5,000.00	500,000		

番号：1-11
名称：タイロッド撤去・仮置き　φ28　　1日当り（91本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
とび工		人	1.00	34,070.00	34,070		
普通作業員		人	3.00	24,990.00	74,970		
雑材料	全体の%	%	0.50	161,840.00	809		
合　　計	作業能力：91.00本			1,787.00	162,649		

番号：1-12
名称：タイロッド積込･荷卸　φ28　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
タイロッド積込･荷卸	φ28	t	1.000	9,958	9,958		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			9,958	9,958		

番号：1-13
名称：タイロッド運搬　φ28　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
タイロッド運搬	φ28	t	1.000	1,714	1,714		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			1,714	1,714		

番号：1-37
名称：腹起し切断　溝形鋼　6×125×65　　1日当り（15.7m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動　2㎜以上10㎜未満	m	15.70	3,534.00	55,483		
合　　計	作業能力：15.70m			3,533.00	55,483		

番号：1-14
名称：土砂撤去（1）　土砂　一次掘削（T.P.+1.55m以上）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂撤去（1）	土砂　一次掘削（T.P.+1.55m以上）	ｍ３	1.00	337.6	337.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			337.6	337.6		

番号：1-15
名称：土砂撤去（2）　土砂　二次掘削（T.P.+1.55m未満）　　100ｍ３

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バックホウ（クローラ型）超ロングアーム運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.4/平積0.3m3)	日	0.86	72,353.00	62,223	5.80H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			622.00	62,223		

番号：1-16
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　土砂　二次掘削（T.P.+1.55m未満）　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　二次掘削（T.P.+1.55m未満）	ｍ３	1.000	245.4	245.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			245.4	245.4		

番号：1-17
名称：裏込石撤去　裏込石　　100ｍ３

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	0.30	24,990.00	7,497		
バックホウ（クローラ型）超ロングアーム運転	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.4/平積0.3m3)	日	1.17	72,353.00	84,653	5.80H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			921.00	92,150		

番号：1-18
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　裏込石　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)	裏込石	ｍ３	1.000	292.5	292.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			292.5	292.5		

番号：1-19
名称：土砂等運搬（1）　土砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬（1）	土砂	ｍ３	1.00	397.6	397.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			397.6	397.6		

番号：1-20
名称：土砂等運搬（2）　裏込石　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬（2）	裏込石	ｍ３	1.00	397.6	397.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			397.6	397.6		

番号：1-21
名称：整地（1）　土砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地（1）	土砂	ｍ３	1.00	133.6	133.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			133.6	133.6		

番号：1-22
名称：整地（2）　裏込石　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地（2）	裏込石	ｍ３	1.00	133.6	133.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			133.6	133.6		

番号：1-38
名称：法面保護材設置（1）　不織布長繊維化繊糸　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
法面保護材設置（1）	不織布長繊維化繊糸	ｍ２	1.000	1,845	1,845		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			1,845	1,845		

番号：1-39
名称：法面保護材設置（2）　不織布長繊維化繊糸　　1ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
法面保護材設置（2）	不織布長繊維化繊糸	ｍ２	1.000	224	224		
合　　計	作業能力：1.00ｍ２			224	224		

番号：1-40
名称：流動化処理工　　1式当り（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
流動化処理土		ｍ３	7.00	6,500.00	45,500		
10tミキサー車		台	1.00	80,000.00	80,000		
コンクリートポンプ車		台	1.00	180,000.00	180,000		
特殊作業員	見積書	人	1.00	30,000.00	30,000		
打設費用		式	1.00	37,500.00	37,500		
合　　計	作業能力：1.00式			373,000.00	373,000		

番号：1-41
名称：材料費(1)　ブルーシート、3.6m×5.4m、#3000　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ブルーシート	3.6×5.4 #3000	枚	1.000	1,550.00	1,550		
合　　計	作業能力：1.00枚			1,550.00	1,550		

番号：1-42
名称：材料費(2)　ラワン合板、910×1820、t=12.0mm　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラワン合板	910×1820　t=12.0mm	枚	1.000	2,280.00	2,280		
合　　計	作業能力：1.00枚			2,280.00	2,280		

番号：1-43
名称：路体(築堤)盛土　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
路体(築堤)盛土		ｍ３	1.00	912.9	912.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			912.9	912.9		

番号：1-44
名称：材料費(3)　再生クラッシャラン　０～40　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
再生クラッシャラン	40～0mm	ｍ３	1.000	2,000.00	2,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,000.00	2,000		

番号：1-45
名称：遠隔臨場　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
遠隔臨場		式	1.00	81,000.00	81,000		
合　　計	作業能力：1.00式			81,000.00	81,000		

番号：1-46
名称：BIM/CIM適用工事　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
BIM/CIM適用工事		式	1.00	840,000.00	840,000		
合　　計	作業能力：1.00式			840,000.00	840,000		

番号：1-47
名称：ICT活用施工管理モデル工事　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ICT活用施工管理モデル		式	1.00	530,000.00	530,000		
合　　計	作業能力：1.00式			530,000.00	530,000		

番号：1-48
名称：快適トイレ設置　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適トイレ設置		式	1.00	240,907.00	240,907		
合　　計	作業能力：1.00式			240,907.00	240,907		

番号：2-1
名称：色粉調査　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	30,400.00	30,400		
2tダンプトラック		日	1.00	5,120.00	5,120		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.00	533.00	533		
水中ポンプ	2インチ	日	1.00	185.00	185		
水中スイープポンプ	1インチ	日	1.00	1,000.00	1,000		
吐出用ホース	1インチ×10m	日	1.00	600.00	600		
水タンク	1.0m3	セット	1.00	4,000.00	4,000		
トレーサー染料	錠剤1セット2錠	セット	3.00	1,000.00	3,000		
諸雑費		%	2.00	44,838.00	896		
合　　計	作業能力：1.00式			45,734.00	45,734		