

# 令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事(変更第2回)

## 積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					117,153,229 123,283,061	6,129,832
間接工事費	12,431,831 + 31,930,571 14,981,554 + 34,000,329				44,362,402 48,981,883	4,619,481
共通仮設	153,829 + 11,598,495 + 679,507 2,182,505 + 12,096,063 + 702,986				12,431,831 14,981,554	2,549,723
共通仮設費（積上）					153,829 2,182,505	2,028,676
共通仮設費（率）					11,598,495 12,096,063	497,568
現場環境改善費	123,283,061 × (11,598,495 ÷ 117,153,229) × (9.96% ÷ 10.05%) 123,255,645 × (679,507 ÷ 117,153,229) × (0.59% ÷ 0.60%)				679,507 702,986	23,479
現場管理費	138,264,615 × (31,930,571 ÷ 129,585,060) × (24.66% ÷ 24.71%)				31,930,571 34,000,329	2,069,758
工事原価	117,153,229 + 12,431,831 + 31,930,571 123,283,061 + 14,981,554 + 34,000,329				161,515,631 172,264,944	10,749,313
一般管理費等	172,264,944 × (25,694,369 ÷ 161,515,631) × (15.92% ÷ 16.06%) - 7,466				25,694,369 27,158,041	1,463,672
スクラップ					0 -12,985	-12,985
工事価格	161,515,631 + 25,694,369 172,264,944 + 27,158,041 - 12,985				187,210,000 199,410,000	12,200,000
消費税等相当額	187,210,000 × 10.00% 199,410,000 × 10.00%				18,721,000 19,941,000	1,220,000
請負工事費	187,210,000 + 18,721,000 199,410,000 + 19,941,000				205,931,000 219,351,000	13,420,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					117,153,229 123,283,061	6,129,832
岸壁					117,153,229 123,283,061	6,129,832
裏込・裏埋工					117,153,229 123,283,061	6,129,832
裏込工					117,153,229 123,283,061	6,129,832
防砂目地板					4,303,744	
1 防砂目地板材料		m	154.00	7,022	1,081,388	
2 防砂目地板取付 水中		m	72.00	29,488	2,123,136	
3 防砂目地板取付 陸上		m	61.00	18,020	1,099,220	
裏込材					89,690,160 93,330,720	3,640,560
4 裏込材投入		m <sup>3</sup>	4,336.00 4,512.00	20,685	89,690,160 93,330,720	3,640,560
防砂シート					23,159,325 23,119,481	-39,844
5 防砂シート敷設		m <sup>2</sup>	2,325.00 2,321.00	9,961	23,159,325 23,119,481	-39,844
現場鋼材切断					0 456,895	456,895
8 現場鋼材切断	4,347 × (117,153,229 ÷ 128,176,913 )	箇所	0.00 115.00	0 3,973	0 456,895	456,895
防砂シート端部固定					0 2,035,669	2,035,669
9 防砂シート端部固定 水中	7,300 × (117,153,229 ÷ 128,176,913 )	袋	0.00 27.00	0 6,672	0 180,144	180,144

積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 防砂シート端部固定 陸上	4,404 × (117,153,229 ÷ 128,176,913 )	m <sup>2</sup>	0.00 461.00	0 4,025	0 1,855,525	1,855,525
廃プラスチック運搬					0 9,136	9,136
11 廃プラスチック運搬	2,500 × (117,153,229 ÷ 128,176,913 )	m <sup>3</sup>	0.00 4.00	0 2,284	0 9,136	9,136
廃プラスチック処分					0 27,416	27,416
12 廃プラスチック処分	7,500 × (117,153,229 ÷ 128,176,913 )	m <sup>3</sup>	0.00 4.00	0 6,854	0 27,416	27,416
共通仮設費(積上)					153,829 2,182,505	2,028,676
共通仮設費					153,829 2,182,505	2,028,676
運搬費					0 2,866	2,866
仮設材等運搬					0 2,866	2,866
13 スクラップ運搬		式	0.00 1.00	0 2,866	0 2,866	2,866
技術管理費					153,829 2,179,639	2,025,810
安全対策					0 2,025,810	2,025,810
14 安全監視船	2,216,383 × (153,829 ÷ 168,300 )	式	0.00 1.00	0 2,025,810	0 2,025,810	2,025,810
技術管理費					153,829	
6 諸経費動向調査		式	1.00	109,682	109,682	
7 施工実態調査		式	1.00	44,147	44,147	

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

番号：8

名称：現場鋼材切断 吊鉄筋φ38mmおよびφ32mm

1式当り(115箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切断機器	カッター	日	6.00	20,000.00	120,000		
発電機	燃料含む	日	6.00	6,000.00	36,000		
作業員		人	12.00	27,000.00	324,000		
雑費		式	1.00	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力：115.00箇所			4,347.00	500,000		

番号：9

名称：防砂シート端部固定 水中 中詰材(流用砂)

1式当り(27袋)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう材料	耐候性	袋	27.00	4,300.00	116,100		
大型土のう製作	中詰材	袋	27.00	3,000.00	81,000		
合 計	作業能力：27.00袋			7,300.00	197,100		

番号：10

名称：防砂シート端部固定 陸上 RC-40

1式当り(461m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう材料	標準型	袋	59.00	1,100.00	64,900		
大型土のう製作	RC-40	袋	59.00	3,000.00	177,000		
再生クラッシュラン		m <sup>3</sup>	47.00	2,000.00	94,000		
砕石(RC-40)敷均し人力		m <sup>2</sup>	461.00	1,500.00	691,500		
クレーン付台船	35~40t吊	日	2.00	365,409.00	730,818	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	2.00	136,224.00	272,448	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：461.00m <sup>2</sup>			4,404.00	2,030,666		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

番号：11

名称：廃プラスチック運搬 大型土のう(標準型)現場～処理施設

1m3当り(4m3)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃プラスチック運搬		m3	4.00	2,500.00	10,000		
合計	作業能力：4.00m3			2,500.00	10,000		

番号：12

名称：廃プラスチック処分 大型土のう(標準型)

1m3当り(4m3)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃プラスチック処分		m3	4.00	7,500.00	30,000		
合計	作業能力：4.00m3			7,500.00	30,000		

番号：13

名称：スクラップ運搬 丸鋼(吊筋)φ38mmおよびφ32mm

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
貨物自動車運賃		式	1.00	2,131.00	2,131		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	735.00	735		
合計	作業能力：1.00式			2,866.00	2,866		

番号：14

名称：安全監視船 安全監視船(FRPD 180PS型)

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	21.00	105,017.00	2,205,357	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,205,357.00	11,026		
合計	作業能力：1.00式			2,216,383.00	2,216,383		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

単価表番号：6

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	83.90	7,886		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,850.00	167,100	$\beta=1.20$	
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料 (クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型])	35～40t吊	日	1.65	24,600.00	40,590	$\alpha=1.65$	供用日
損料 (台船(クレーン付台船用))	300t積	日	1.65	56,900.00	93,885	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					365,409		

単価表番号：7

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	93.50	6,451		
高級船員		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					136,224		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)裏込工事

単価表番号 : 8

単価表名称 : 安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	96.70	3,577		
高級船員		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					105,017		